

令和 3 年度

# 業 務 委 託 設 計 書

調 査	改 算	設 計
幹 線 名		
路 線 名 等		
施 工 位 置	熱海市伊豆山字引地466-2 地内	
工 事 名	被災家屋等解体撤去工事及び廃棄物運搬業務委託 (NO. 66)	
工 事 費	金 円也	
工 事 概 要	<p>業務内容 RC造 4 階建家屋 延べ床面積 A=336.05m<sup>2</sup> 仮設工 1.0式 解体工 1.0式 廃棄物運搬工 1.0式</p> <p>本業務委託は、令和3年7月の梅雨前線豪雨により被災した家屋等の解体撤去及び廃棄物の運搬業務を行うもの。</p>	

工 事 年 度	令和 3 年度
工 事 名	被災家屋等解体撤去工事及び廃棄物運搬業務委託 (NO. 66)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和03年度
工 種 区 分	諸経費一律
単 価 適 用 年 月 日	令和04年03月01日付
単 価 地 区	熱海-204
機 損 適 用 年 月 日	令和03年10月01日付 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和03年10月 公共
備 考	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
諸経費一律01	1	式				
公費解体及び運搬業務	1	式				
仮設工	1	式				
直接仮設工	1	式				
共通仮設工	1	式			明 1 号	
解体工	1	式			明 2 号	
解体工	1	式				
解体工	1	式			明 3 号	
廃棄物運搬工	1	式				
廃棄物運搬工	1	式			明 4 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
諸経費一律						
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

【 第 1 号 明細書 】						
直接仮設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外部飛散防止養生足場 クサビ式緊結+防音シート張り	501.3	m2				
散水養生 仮設水道～分岐水道料金共	387.7	m2				
交通誘導警備員B		人				
アスベスト検体調査費	1	式			単 1 号	
計						

【 第 1 号 単価表 】						
アスベスト検体調査費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
採取費用	1	式				
分析調査	5	検体				
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 明細書 】

共通仮設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重機回送費	1	式				
安全対策費 侵入防止バリケード等	1	式				
計						

【 第 3 号 明細書 】							1 式 当り
解体工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
内部造作解体 集積・積込共	217.9	m2					
RC造躯体解体 集積・積込共 (切付け、小割含む)	387.7	m2					
土間基礎解体 集積・積込共 (切付け、小割含む)	107.3	m2					
スロープ撤去 集積・積込共	25.5	m2					
解体後整地	107.3	m2					
計							



【 第 4 号 明細書 】						
廃棄物運搬工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木くず 笹尻仮置場まで (運搬距離片道8.6Km)	30	m3				
ガラス陶磁器くず 笹尻仮置場まで (運搬距離片道8.6Km)	3.5	m3				
石膏ボード 笹尻仮置場まで (運搬距離片道8.6Km)	8	m3				
繊維くず 笹尻仮置場まで (運搬距離片道8.6Km)	1	m3				
廃プラスチック 笹尻仮置場まで (運搬距離片道8.6Km)	3	m3				
混合廃棄物 笹尻仮置場まで (運搬距離片道8.6Km)	5	m3				
コンクリートガラ 笹尻仮置場まで (運搬距離片道8.6Km)	230	m3				
スクラップ類 笹尻仮置場まで (運搬距離片道8.6Km)	14	t				
計						