

実施方針に関する質問と回答

(1/2)

質問 No.	書類名	頁	項	質問内容	回答
1	実施方針	-	-	海底部底質や現況の分かる調査工事資料の提供をお願いします。	令和2年度初島海底配水管布設替工事基本設計業務委託における測量・磁気探査業務資料を熱海市ホームページにて10月21日までに公表します。
2	実施方針	-	-	施工予定海域の潮流、流況調査資料の提供をお願いします。	計画ルート中間点付近の流況調査のみ実施しておりますので、質問No.1の回答と同様に公表します。
3	実施方針	-	-	施工予定海域または近傍エリアの気象データの提供をお願いします。	気象データは、気象庁、第三区海上保安本部、相模湾気象海象情報、国土交通省港湾局全国港湾海洋波浪情報および民間気象予報機関等をご参照下さい。
4	実施方針	-	-	工事に関しては「関係漁協」、「フェリー会社」、その他関連施設や団体等への同意は熱海市様にて事前に得られるものと認識して良いでしょうか。	地元漁業関係者には工事の実施及び想定ルートについて事前に承諾をいただいておりますが、着工に先立ち、事業者において地元漁業関係者、フェリー会社、その他の関係機関に詳細な工程や施工計画等について説明をする必要があります。
5	実施方針	3	2.1.1 事業者 に求める 役割	事業者に求める役割に、「初島地区海底送配水管の設計」とありますが、設計の具体的な項目をご教示願います。	要求水準書に記載しております。
6	実施方針	3	2.1.1 事業者 に求める 役割	施工計画立案に先立ち、施工海域における気象データ、深淺図、及び土質調査データをご提供いただけますか。また、データをご提供いただけない場合、どこで入手可能かをご教示願います。	左記のうち気象データ以外は、質問No.1及び2の回答のとおり公表します。 気象データについては、質問No.3へのご回答のとおりです。
7	実施方針	9	4.1.1 海底 ルート	「令和2年度初島海底配水管布設替工事基本設計業務委託」の成果物（報告書）の閲覧は可能でしょうか。	質問No.1及び2の回答のとおり公表します。
8	実施方針	13	4.5. 施設の 整備要 件等	「施設および構造に係る要件等の詳細については、要求水準書等において示す」とありますが、検討に必要な下記条件等は要求水準公表と同時に提供頂けるのでしょうか。 ①初島側の施工検討用の地盤条件 ②NTT既設管との交差部の現況と地盤条件	海底部の資料については質問No.1の回答のとおり公表します。 また、質問①②については以下のとおりです。 ①初島側陸上部は、過去の周辺工事の状況から玉石混じり砂礫を想定しております。 ②既設NTTケーブルは海図に記載されていないうえ、台船方式、曳航方式による磁気探査でも探知できなかったものですが、海上保安庁発行の海底地形図第6362号「相模湾北西部（平成4年3月12日刊行）」に記載されているものを転記したものです。OOS（OUT OF SERVICE）とされていますので既に廃線のものと考えております。したがってNTTケーブルは撤去済みあるいは粗砂下に沈埋状態と思われる。また、地質は貝殻混りの粗砂と想定されます。

