

		数 量 総	
名 称 ・ 工 種	規 格	単 位	数 量
仮設工			
落下防止足場設置	鉄骨補強にて作業床確保	m2	126.0
落下防止足場資材運搬費		m2	126.0
外部飛散防止養生	クサビ緊結式防音シート貼り	m2	136.0
外部飛散防止資材運搬費		m2	136.0
転落防止措置		式	1.00
交通誘導員A		人	54.0
重機回送費		往復	3.0
仮設散水費		式	1.0
重機揚重費	仮設資材・廃材・重機等揚重	式	1.0
アスベスト採取費	5検体	式	1.0
NO.30解体費	RC造		
内部造作材撤去	石膏ボード等分別解体・集積・積込含む	m2	14.44
上屋解体	集積・積込共	m2	99.39
残置部分成形		式	1.00
NO.31解体費	S造		
内部造作材撤去	石膏ボード等分別解体・集積・積込含む	m2	15.80

		数量総括表(甲)	
名 称 ・ 工 種	規 格	単 位	数 量
上屋解体	集積・積込共	m2	46.80
土間基礎解体撤去	集積・積込共	m2	46.80
廃棄物運搬工			
木くず運搬	笹尻仮置場まで4t車にて搬出	m3	5.0
混合廃棄物運搬	笹尻仮置場まで4t車にて搬出	m3	6.0
コンクリートガラ運搬	笹尻仮置場まで4t車にて搬出	m3	50.0
スクラップ運搬	笹尻仮置場まで4t車にて搬出	t	5.0
土砂混じりガレキ運	笹尻仮置場まで4t車にて搬出	m3	6.0
付帯工事費			
土砂混じりガレキ撤	護岸天端まで撤去	m3	6.0
整地工	荒整地	m2	146.2

熱 海 市